

Coquimbo 63m²

3 Habitaciones **2** Baños

MODELO REFERENCIAL



\$6.134.000

KIT INICIAL

- > Estructura de pino 2x3" en paneles interiores y exteriores su pie derecho es a 60cm. Altura total de paneles 2.4m más 1.0m de frontón .
- > Casa completa en madera de primera selección.
- > Paneles perimetrales revestidos con tinglado o media luna, incluye barrera de vapor fieltro asfáltico.
- > Tabiques interiores al desnudo en madera de primera, dimensionada verde. Incluye kit de planchas de yeso cartón de 10mm estándar, para revestir por una cara.
- > Cerchas simples en madera de primera dimensionada verde de 1"x4" altura 0,8 m
- > Incluye barrera de vapor para cubierta fieltro asfáltico.
- > Costaneras de madera de primera, pino dimensionado verde de 1"x4".
- > Planchas de cubierta acanaladas espesor 0,30 mm. Protección a la corrosión calidad AZM 150.
- > Caballete de Zinc para cumbrera.
- > Pilar 5x5"

Adicionales

- | | | |
|--------------------------|--------------|---|
| <input type="checkbox"/> | \$ 2.763.700 | KIT FORRO TERCIADO RANURADO
> POLIESTER ROLLO DE 36m ² , TERCIADO RANURADO, INTERNIT 6mm |
| <input type="checkbox"/> | \$ 994.200 | KIT FORRO YESO CARTÓN
> POLIESTER ROLLO DE 36m ² , VOLCANITA 10mm STD, INTERNIT 6mm |
| <input type="checkbox"/> | \$ 2.103.700 | KIT PISO
> PILOTES, VIGA 2X6" 3,2m, PINO BRUTO 2X3" 3,2m, TERCIADO 18mm |
| <input type="checkbox"/> | \$ 605.600 | KIT CIELO (TIPO VOLCOMETAL)
> VOLCANITA 10mm STD, INTERNIT 6mm, OMEGA CIELO |
| <input type="checkbox"/> | \$ 495.200 | KIT CIELO MADERA
> VOLCANITA 10mm STD, INTERNIT 6mm, PINO 1X4" 3,2m |
| <input type="checkbox"/> | \$ 1.157.600 | KIT VENTANAS
> 4 VENTANAS 1,50X2,00
> 1 VENTANA 1,50X1,50
> 1 VENTANA COCINA (0,5X1,00)
> 2 VENTANAS BAÑO (1,00X0,5)
> PREMARCOS PINO 1x5 SECO 3,2M |
| <input type="checkbox"/> | \$ 2.473.100 | KIT VENTANAS TERMOPANEL
> 4 VENTANAS 1,50X2,00
> 1 VENTANA 1,50X1,50
> 1 VENTANA COCINA (0,5X1,00)
> 2 VENTANAS BAÑO (1,00X0,5)
> PREMARCOS PINO 1x5 SECO 3,2M |
| <input type="checkbox"/> | \$ 291.600 | PACK PUERTAS INTERIOR
> 5 PUERTAS INTERIORES 0,75X2,0m |
| <input type="checkbox"/> | \$ 239.700 | ACCESORIOS PUERTAS INTERIOR
> 5 CERRADURAS INTERIOR, 5 MARCOS, 15 BISAGRAS |
| <input type="checkbox"/> | \$ 296.000 | PACK PUERTAS EXTERIOR
> 2 PUERTAS EXTERIOR 0,85x2,0m |
| <input type="checkbox"/> | \$ 195.100 | ACCESORIOS PUERTAS EXTERIOR
> 2 CERRADURAS ACCESO, 2 MARCOS, 6 BISAGRAS |
| <input type="checkbox"/> | \$ 1.763.400 | KIT TEJAS
> OSB TECHUMBRE 11,1mm, TEJA ASFALTICA PAQUETES, COSTANERA
> COLORES TEJA ASFALTICA: ROJO Y NEGRO, SUJETO A CONFIRMACIÓN DE STOCK |
| <input type="checkbox"/> | \$ 3.273.600 | KIT SIDING PVC
> COLORES DISPONIBLES SIDING PVC: BLANCO Y ALMOND, SUJETO A CONFIRMACIÓN DE STOCK. |
| <input type="checkbox"/> | \$ 4.800.300 | KIT SIDING PVC + TEJA ASFÁLTICA
> COLORES DISPONIBLES SIDING PVC: BLANCO Y ALMOND, SUJETO A CONFIRMACIÓN DE STOCK.
> COLORES DISPONIBLES TEJA ASFÁLTICA: ROJO Y NEGRO, SUJETO A CONFIRMACIÓN DE STOCK. |

OTROS

- | | | |
|--------------------------|------------|---|
| <input type="checkbox"/> | \$ 166.600 | POLIÉSTER ROLLO 36m² CIELO
> FIBRAS DE POLIESTER ESTÁNDAR 50 mm - 36m ² |
| <input type="checkbox"/> | \$ 392.700 | REVESTIMIENTO PORCHE |

TOTAL:

*IVA INCLUIDO

Nº DE COTIZACIÓN

FECHA COTIZACIÓN : / /

REVESTIMIENTO: MEDIA LUNA TINGLADO

NOMBRE EJECUTIVO: _____

TELÉFONO: _____

CORREO ELECTRÓNICO: _____

Plano Coquimbo 63m²

